

Số: 18 /KH - UBND

Vinh Lại, ngày 29 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông xã Vinh Lại năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 15/03/2023 của UBND huyện Lâm Thao về triển khai công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông huyện Lâm Thao năm 2023. Góp phần hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 05- NQ/HU, ngày 08/01/2021 của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành giai đoạn 2020-2025; các chỉ tiêu về xây dựng Nông thôn mới nâng cao; đô thị văn minh.

Ủy ban nhân dân xã Vinh Lại xây dựng kế hoạch công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn xã năm 2023, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

1. Ưu điểm

Trên cơ sở Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã Vinh Lại đã chỉ đạo công chức Văn phòng thống kê, công chức VH-XH, trưởng khu dân cư tiến hành khảo sát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật cáp điện, cáp viễn thông trên địa bàn xã theo các tuyến đường dọc quốc lộ 2D, trong khu dân cư. Theo báo cáo tổng hợp từ các khu dân cư ngày 29/6/2022 số lượng các loại cáp sơ lược ban đầu cần phải bó là 3.790m. Sau khi UBND xã tiến hành rà soát từng khu dân cư nhận thấy số lượng cáp điện lực, cáp viễn thông cần phải chỉnh trang bó gọn khoảng 15.000m. Đồng thời UBND xã tiến hành phối hợp mời các đơn vị, doanh nghiệp liên quan như: HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng, các doanh nghiệp VNPT, Viettel, FPT và lập kế hoạch, phương án thi công. Kết quả, năm 2022 toàn xã đã chỉnh trang, bó gọn cáp điện lực, cáp viễn thông được 3.480/15.000 mét chủ yếu là ưu tiên dọc theo quốc lộ 2D và các khu dân cư đón chuẩn kiểu mẫu năm 2022 như: khu 1, 5, 8, 10 và khu 11. Các đơn vị doanh nghiệp tích cực phối hợp triển khai thực hiện công tác bó cáp như VNPT, Viettel.

2. Tồn tại hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn xã còn hạn chế, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Do dây điện kéo từ cột tới nhà dân không theo một lộ tuyến nhất định do vậy gây khó khăn cho việc chỉnh trang làm gọn. Thiếu sự phối hợp giữa HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng đơn vị cho thuê cột và các nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông chưa thật sự chặt chẽ. Do nhân lực của các đơn vị,

doanh nghiệp viễn thông mỏng, một cán bộ phụ trách 2 đến 3 xã nên khối lượng công việc nhiều. UBND xã đã nhiều lần gửi giấy mời tổ chức thực hiện công việc nhưng các đơn vị còn bận với nhiều lý do nên tiến độ triển khai thực hiện còn chậm, hiệu quả chưa cao. Cá biệt có doanh nghiệp truyền hình cáp FPT có hệ thống dây cáp viễn thông trên địa bàn xã, UBND xã đã tiến hành gửi giấy mời, liên lạc qua điện thoại nhưng doanh nghiệp chưa lần nào cử cán bộ, nhân viên phối hợp cùng UBND xã.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023

1. Phạm vi, chỉ tiêu và nội dung thực hiện

1.1. Phạm vi, chỉ tiêu

Năm 2023 thực hiện chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông khoảng 5000m; di chuyển và thay thế 2 cột cáp điện lực và 5 cột cáp viễn thông ưu tiên các khu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu như khu 2, 6, 7, 9 và 2 bên dọc hành lang theo Quốc lộ 2D trên địa bàn xã.

1.2. Nội dung

- Thay thế các cột không đảm bảo an toàn tại các tuyến đường thực hiện chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông; phối hợp làm gọn đường dây điện ra, vào công tơ điện các hộ gia đình tại các đầu cột.

- Các đơn vị sở hữu cáp dỡ bỏ toàn bộ cáp, dây thuê bao hỏng, thừa không còn sử dụng. Trong trường hợp nhiều sợi cáp thuê bao đi cùng một tuyến thì nghiên cứu thay các sợi cáp thuê bao bằng cáp trực. Thu hồi, làm gọn các cuộn cáp dự phòng tại đầu cột; làm thẳng, gọn và bó các bó cáp thuê bao tại các cột có hộp chia cáp, căng lại các sợi cáp chùng, võng. Các tuyến cáp cắt ngang đường giao thông phải đạt yêu cầu độ cao và gắn biển báo theo quy định. Lắp gông vào các đầu cột treo cáp, kéo dây chịu lực và bố trí đai giữa các khoảng cột để đưa các sợi cáp vào gọn trong các đai.

- Làm gọn các sợi cáp kéo sang đường còn lộn xộn, không theo tuyến, tập trung tại một số điểm sang đường để đảm bảo mỹ quan. Thay thế các đầu nối mẫnng xông không đạt yêu cầu, có khả năng gây mất an toàn thông tin, an toàn lưới điện.

2. Quy trình, kỹ thuật thực hiện

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật

- Việc chỉnh trang, làm gọn hệ thống cột, cáp treo trên địa bàn huyện cần đảm bảo theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi Viễn thông - QCVN 33-2011/BTTTT ngày 14/4/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định quản lý mạng lưới cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Tổng dung lượng của tất cả các sợi cáp thuê bao (*cáp lẻ, loại một đôi hoặc 2FO*) lớn hơn 04 sợi phải được thay thế bằng một sợi cáp có dung lượng lớn hơn hoặc hạ ngang; tất cả các sợi cáp thuê bao trên cùng một tuyến đường phải được bó, buộc thành một, đưa cáp vào gông hoặc giá đỡ và được gắn biển nhận diện

thương hiệu theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ để nhận biết tài sản đơn vị.

- Bố trí, lắp đặt mạng xông cáp quang treo tại vị trí các cột điện và cho phép dự phòng cáp quang tối đa 10 m mỗi đầu đồng thời cáp quang dự phòng phải được bó thành vòng với đường kính không quá 0,6m; khoảng cách hai bó cáp quang dự phòng trên cùng một tuyến phải lớn hơn 200m.

- Hệ thống cáp treo băng đường phải đúng độ cao quy định tại quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ, cụ thể: Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất từ cáp treo viễn thông đến mặt đường đảm bảo từ 3,5m trở lên đối với tuyến cáp viễn thông treo dọc đường ô tô và 5,5m đối với tuyến cáp viễn thông qua đường ô tô.

- Khi lắp đặt mới và điều chỉnh các hòm công tơ đã lắp đặt, ngành Điện cần thực hiện đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định tại Quyết định số 41/2001/QĐ-BCN ngày 30/8/2001 và các quy định khác liên quan, cụ thể: Độ cao treo công tơ trên tường (*trong nhà hoặc ngoài nhà*) từ 1,7m đến 2,5m; treo trên cột từ 2,5m đến 4m; nếu công tơ treo trên tường ngoài nhà hoặc treo trên cột thì nhất thiết phải có hộp bảo quản chống mưa, nắng. Hộp công tơ phải đảm bảo độ kín, tránh nước mưa dột hoặc hắt vào công tơ; mỗi cột không được treo quá 4 hộp công tơ, mỗi hộp không quá 6 công tơ. Chiều ngang của hộp công tơ treo trên cột không được quá 80cm. Không hạn chế chiều ngang đối với hộp công tơ treo trên tường; vỏ hộp công tơ bằng kim loại phải được nối đất an toàn. Trị số điện trở nối đất không lớn hơn 50W.

2.2. Quy trình thực hiện

2.2.1. Các tuyến đường chỉnh trang

- Chỉnh trang, bó gọn cáp điện lực cáp viễn thông như: 2 bên hành lang ven đê tả sông Thao dọc theo quốc lộ 2D trên địa bàn xã Vĩnh Lại, các trục đường chính đường xương cá ở các khu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2023 gồm khu 2, khu 6, khu 7 và khu 9 xã Vĩnh Lại

- Phối hợp chủ sở hữu cột là đơn vị HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng Vĩnh Lại, các doanh nghiệp VNPT, Viettel, FPT Lâm Thao lập phương án thi công cụ thể từng giai đoạn, từng địa điểm; đối với các tuyến cáp đi riêng, các ngành cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

2.2.2. Thi công sắp xếp, chỉnh trang cáp trên mạng lưới

- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND huyện Ủy ban nhân dân xã, nhất trí với kế hoạch, các phương án của UBND huyện và phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp có cáp điện lực, cáp viễn thông, cáp truyền hình cùng tổ chức thi công thực.

- UBND xã Vĩnh Lại yêu cầu các đơn vị HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng Vĩnh Lại các doanh nghiệp VNPT, Viettel, FPT Lâm Thao cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình thi công tại địa phương; phối hợp với UBND xã thông báo rộng rãi kế hoạch thực hiện để Nhân dân được biết (*ngành điện căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch lên phương án cắt điện trong quá trình thực hiện, nếu cần*).

- Trong quá trình thi công, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị cùng trao đổi, thống nhất với UBND xã để tìm biện pháp giải quyết ngay tại hiện trường hoặc thông báo UBND huyện Lâm Thao để có biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc.

2.2.3. Tháo dỡ, cắt cáp treo hoặc cột không xác định chủ sở hữu

- Trong quá trình thi công chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo trên cột, UBND xã yêu cầu các doanh nghiệp VNPT, Viettel, FPT Lâm Thao cần thu hồi hết cáp rác, cáp vô chủ sau đó mới tiến hành bỏ gọn.

- UBND xã yêu cầu HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng Vĩnh Lại, các doanh nghiệp VNPT, Viettel tiến hành thay thế mới các cột đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn, các cột cáp viễn thông không đảm bảo chiều cao hoặc dư thừa, vị trí cột làm mất cảnh quan thẩm mỹ trên đường.

3. Thời gian thực hiện

Dự kiến từ 4/2023 đến tháng 11/2023

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Công chức Văn hóa – xã hội

- Tham mưu UBND xã, xây dựng kế hoạch chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn xã năm 2023.

- Trực tiếp phối hợp với HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng Vĩnh Lại, các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo theo quy định.

- Tổ chức tổng kết công tác chỉnh trang, tổng hợp, xây dựng báo cáo lãnh đạo UBND xã, UBND huyện theo quy định.

- Chỉ đạo đài truyền thanh xã thông báo kế hoạch chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn xã Vĩnh Lại năm 2023. Thông báo ngừng cung cấp điện nếu cần.

4.2. Công chức Địa chính- môi trường

- Phối hợp với công chức VHXH hướng dẫn đơn vị HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng Vĩnh Lại, doanh nghiệp VNPT, Viettel, FPT Lâm Thao chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp đảm bảo mỹ quan, kỹ thuật, an toàn mạng lưới và không ảnh hưởng đến công trình khác.

- Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện xây dựng các tuyến cột, cáp mới trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, không ảnh hưởng đến công trình khác.

4.3. Công an xã

- Bố trí lực lượng, chỉ đạo công an viên phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian các doanh nghiệp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cương quyết xử lý các hành vi phá hoại, cản trở việc chỉnh trang mạng cáp của các doanh nghiệp.

4.4. Các khu dân cư

- Tiến hành rà soát các tuyến đường cần chỉnh trang, bó gọn trong khu kíp thời báo cáo UBND xã. Phối hợp với UBND xã, các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình chỉnh trang, làm gọn phù hợp bảo đảm an toàn, đẹp, gọn đúng với tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, xã Nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.

3.5. Các doanh nghiệp Viễn thông, Truyền hình cáp, Điện lực, HTX dịch vụ NN và Điện năng đóng trên địa bàn xã

- Chủ động lập kế hoạch chỉnh trang, làm gọn hệ thống cột, cáp treo trên địa bàn huyện theo kế hoạch. Đối tuyến có cáp đi chung, chủ sở hữu cột (ngành điện lực) chủ trì phối hợp với các đơn vị có cáp treo trên cột lập phương án thi công cụ thể từng giai đoạn, từng địa điểm; đối với các tuyến cáp đi riêng, từng đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra; các tuyến cáp, cột đã được chỉnh trang, các đơn vị doanh nghiệp chỉ đạo cán bộ kỹ thuật, người lao động cần treo, bó, buộc cáp gọn (quy định rõ ràng điểm treo trên hệ thống cột điện) khi phát triển thuê bao mới

- Tham mưu, bố trí nguồn lực nhằm đảm bảo việc triển khai.

Trên đây là Kế hoạch công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông xã Vĩnh Lại năm 2023, UBND xã Vĩnh Lại yêu cầu HTX dịch vụ NN và Điện năng Vĩnh Lại, các doanh nghiệp VNPT, Viettel, FPT Lâm Thao nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT Đảng ủy, TTHĐND xã;
- Các đơn vị doanh nghiệp: HTX dịch vụ NN & Điện năng, VNPT, Viettel, FPT;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đoàn Minh Huân

